


KIT DE SEGURIDAD PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2024

- Gabinete para alojar el equipo de seguridad, dimensiones Aprox. 1.40 X 0.60 X 0.40. ... \$ 7,650.00
- Tarima dieléctrica color roja medidas 1.00 X 0.75 X 0.05 ... \$ 1,100.00
- Guantes Dieléctricos marca Novax :
 - Clase 2 para 17,000 Volts, Incluye guantes de hule, algodón y carnaza ... \$ 3,166.00
 - Clase 3 para 26,000 Volts, Incluye guantes de hule, algodón y carnaza. ... \$ 6,080.00
 - Clase 4 para 36,000 Volts, Incluye guantes de hule, algodón y carnaza. ... \$ 7,042.00
- Pértiga de fibra de vidrio de 1.22 m de longitud. ... \$ 1,508.00
- Alicata / Mordaza para Extraer Fusible ... \$ 1,325.00
- Casco Dieléctrico WILSON ... \$ 180.00
- Extintor En Polvo ABC ... \$ 885.00 (4.5 KGS)
... \$ 1,290.00 (9 KGS)
- Goggles Para Electricista ... \$ 80.00
- Bota Dieléctrica de piel ARMADA 5010 ... \$ 850.00
- Tapete dieléctrico negro ¼ x 1 m para 30 kv RUBBERMAT ... \$ 800.00 el metro
- Detector de Voltaje 240 V – 275 KV DPP-275 HETSA ... \$ 4,550.00
- Pértiga de descarga estática (puesta a tierra) 1.80 m de longitud PDG-18. ... \$ 6,760.00
- Equipo puesta a tierra HETS EPT-BG-PT24 ... \$ 18,130.00
- Pértiga de rescate 1.80 m de longitud PR-18. ... \$ 3,075.00
- Pértigas Escopetas (según tamaño, solicitar precio)
- Trajes para Arco Electrico (según calorías, solicitar precio)
- **Todo se vende por separado**
- **Precios en pesos + IVA**
- **Entrega 2 días hábiles**



EQUIPO PUESTA A TIERRA BASICO Modelo: EPT-BG/PT24

- Equipo Puesta a Tierra Básico con Grapas Automáticas con pértiga, soporta 8 kA por 1 seg., corriente de corto circuito
- 3 grapas mod. GA-30
 - 1 punta grapa mod. PG-3
 - 2 cables cal. 35 mm² x 2.75 mts mod. C35-2.75
 - 1 cable de 16 mm² x 15 mts. mod. C16-15
 - 1 carrete con grapa para tierra mod. COT
 - 1 barra lisa cobrizada de 19 mm x 1 mts. mod. BTL
 - 1 pértiga telesc. de 2.44 mt mod. PT-24
 - En maleta de lona de 24" y funda para pértiga y pica lisa.

